

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Progetto "RECUPERO DELL'OFFICIOSITÀ DI UN TRATTO DEL TORRENTE FAENA PER MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO", COD. CUP: I85H21000200005 (cod. pratica 06-94-2024).

Proponente: Comune di Fratta Todina

QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE-

CONDIZIONI AMBIENTALI

MACROFASE¹ 1 – ANTE OPERAM: Nessuna condizione ambientale

(Periodo che include le fasi precedenti all'inizio dei lavori e alle attività di cantiere)

MACROFASE 2 - CORSO D'OPERA

(Periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera)

FATTORE AMBIENTALE

CONDIZIONE AMBIENTALE

2.1 BIODIVERSITÀ,
VEGETAZIONE E FAUNA e
PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE

2.1.1 Al fine di favorire un più rapido riambientamento della scogliera di pietrame e garantire continuità anche morfologica con gli ambiti limitrofi, le talee di specie arbustive da mettere a dimora in occasione della realizzazione della stessa, dovranno essere costituite da astoni di salice e di pioppo di provenienza certificata ai sensi della L.R. 28/2001;

2.1.2 nei tratti oggetto di taglio della vegetazione dovrà essere previsto il ripristino mediante nuove piantumazioni di specie arboree autoctone di provenienza certificata coerenti con le fitocenosi presenti per le quali dovrà essere garantito l'attecchimento per almeno due riprese vegetative.

¹ DESCRIZIONE MACROFASI

ANTE OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ad es.: ulteriori indagini) FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA FASE PRECEDENTE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE
CORSO D'OPERA	FASE DI CANTIERE (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera) FASE DI RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE (comprese eventuali attività per il ripristino delle aree occupate)
POST OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA MESSA IN ESERCIZIO (Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo) FASE DI ESERCIZIO (Esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo) FASE DI DISMISSIONE (Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera, compreso l'eventuale ripristino delle aree occupate)

MACROFASE 3 - POST OPERAM

(Periodo che include le fasi di esercizio e di dismissione dell'opera)

FATTORE AMBIENTALE

CONDIZIONE AMBIENTALE

3.1 PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE

3.1.1 Contestualmente alla fine dei lavori, il Proponente dovrà trasmettere il documento "Piano di manutenzione delle opere" che contenga anche la previsione, durante il monitoraggio, della verifica dell'efficienza idraulica.
